


BD č.p. 231



- LEGENDA**
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
  - NOVÝ ROZVOD SV - PPR PN 16
  - NOVÝ ROZVOD TV - PPR PN 16
  - NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY - POZINKOVANÁ OCEL
  - STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO VYŠŠÍ PODLAŽÍ
  - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
  - ZREKONSTRUOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE



BD č.p. 223



OZNAČENÍ	POPIS
U	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKA 50 cm, BARVA BILÁ, INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLA, NEREZOVÝ SIFON
WC	UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK / CLACK ½", 2x ROHOVÝ VENTIL, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, BARVA BILÁ, DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČETNÉ NÁDRŽKY + OVLÁDACÍ DESKA, ROHOVÝ VENTIL ½"
S	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANICKA 900x900 mm - ČTVERCOVÁ, ZASTĚNA S PLASTOVÝM PROSKLENÍM, DVEŘE 3-DÍLNÉ, VSTUP Z ROHU ŠÍŘKA 635 mm, SIFON VANÍKOVÝ NEREZ, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE + SPRCHOVÝ SET (HADICE + RŮŽICE + TYČ S MYDELNKOU), SKLOPNÉ SEDÁTKO
V	AKRYLÁTOVÁ KOUPAČÍ VANA 1700 x 750 mm, SIFON VANOVÝ CLICK/CLACK KOV, VANOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE + SPRCHOVÝ SET (HADICE + RŮŽICE + TYČ S MYDELNKOU)
W	KUCHYŇSKÝ DŘEZ - STÁVAJÍCÍ, NÁSTĚNNÁ BATERIE DŘEZOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", SIFON DŘEZOVÝ S NEREZ MŘÍŽKOU A FLEXI PŘEPÁDEM

OZNAČENÍ	POPIS
DO	DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU - STÁVAJÍCÍ, NÁSTĚNNÁ BATERIE DŘEZOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", SIFON DŘEZOVÝ S NEREZ MŘÍŽKOU A FLEXI PŘEPÁDEM
DD	KUCHYŇSKÝ DVOUDŘEZ - STÁVAJÍCÍ, NÁSTĚNNÁ BATERIE DŘEZOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", SIFON PRO DVOUDŘEZ S NEREZ MŘÍŽKOU
M	MYČKA NÁDOBÍ POUZE VÝVOD - PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 S PŘIPOJENÍM VODY -1/2" KRYCÍ DESKA 190x110 - NEREZ, VENTIL PRAČKOVÝ - 1/2"
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA - PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 S PŘIPOJENÍM VODY -1/2" KRYCÍ DESKA 190x110 - NEREZ, VENTIL PRAČKOVÝ - 1/2"
PK	PLYNOVÝ KOTEL - STÁVAJÍCÍ, PŘEPAD Z PV KOTLE NAPOJIT DO KALICHU PRO UKAPY S MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV
H	HYDROANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ D 25 mm DELKY 30 m, MŇ. TLAK NA VÝSTOKU 0,2 MPa PŘI PRÚTOKU 0,3 l/s, OSADIT STŘEDEM DO VÝŠKY 1,1 m NAD PODLAŽÍ
PO	ODDĚLOVACÍ POŽÁRNÍ VODY TYP BA, PŘIPOJENÍ VODA G 1", PRÚTOK 3,5 m³/hod, PŘIPOJENÍ KANALIZACE DN 50, TLAKOVÁ RADA PN 10

**POZNÁMKA :** TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNY PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ  
DIMENZE STOUPAČEK VEDOUČÍCH DO VYŠŠÍCH PODLAŽÍ NUTNO OVĚRIT PŘI REALIZACI

DEA Energetická agentura, s.r.o. Ženešova 425, 664 42 Modřice		Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
PROJEKTANT:	ALÉŠ PALÁT	AUTORIZAČNÍ RAŽITKO	
KONTROLOVAL:	MAREK CABAL		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	MAREK CABAL		
INVESTOR:	OBEC HRUŠOVANY U BRNA MASARYKOVA 17, 664 62 HRUŠOVANY U BRNA 602 81824		
Č:			
MÍSTO STAVBY:	VODNÍ ČP 223 a 231, HRUŠOVANY U BRNA		
ČÁST:	D. 14.B1 ZARÍZENÍ ZOBRAVŮNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		
NÁZEV STAVBY:	MODERNIZACE BYTŮ I.NP, č.p. 223 a 231, VODNÍ - HRUŠOVANY U BRNA		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS INP KANALIZACE		
DRŮP:	01/2016	STAV:	104
VERZE:	1.01	STAVBA DOKUMENTACE:	002-005
ČÍSLO DOKUMENTU:	002-005	ČÍSLO VÝKRESU:	104