

Elektroinstalace - etapa I

Položka	Popis	Jednotka	Množství
1.	Zapuštěný rám s dveřmi S3 4U-42	ks	1
2.	Instalační hlavní vypínač BM 63 A, 3P	ks	1
3.	Svodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5	ks	1
4.	Jistič s proudovým chráničem 6 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A	ks	4
5.	Jistič s proudovým chráničem 6 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A	ks	12
6.	Proudový chránič 6 kA, 63 A, 4P, 30 mA, A	ks	1
7.	Instalační jistič 6 kA, B 16A, 3P	ks	2
8.	Instalační jistič 6 kA, B 16A, 1P	ks	5
9.	T3/D - svodič přepětí kompletní, 2-pólový 280V	ks	1
10.	Napájecí zdroj spínaný 230 V/12 V DC, 5 A	ks	1
11.	Instalační jistič 6 kA, B 32A, 3P	ks	1
12.	Vypínací cívka B-FA, 230 V AC/DC	ks	1
13.	Instalační jistič 6 kA, B 20A, 3P	ks	1
14.	Konstrukce instalační 4-42, plastové panely	ks	1
15.	Zapuštěný rám s dveřmi S3 4U-18	ks	1
16.	Instalační hlavní vypínač BM 63 A, 3P	ks	1
17.	Svodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5	ks	1
18.	Jistič s proudovým chráničem 6 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A	ks	12
19.	Jistič s proudovým chráničem 6 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A	ks	24
20.	Proudový chránič 6 kA, 63 A, 4P, 30 mA, A	ks	1
21.	Instalační jistič 6 kA, B 16A, 3P	ks	3
22.	Instalační jistič 6 kA, B 16A, 1P	ks	5
23.	Konstrukce instalační 4-18, plastové panely	ks	1
24.	T3/D - svodič přepětí kompletní, 2-pólový 280V	ks	1
25.	Napájecí zdroj spínaný 230 V/12 V DC, 5 A	ks	1
26.	Vypínací cívka B-FA, 230 V AC/DC	ks	1
27.	Miniserver vč. naprogramování a oživení na místě stavby	ks	2
28.	DALI Extension	ks	2
29.	Montážní a kompletační materiál pro rozvaděče NN	ks	1
30.	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 ref. Typ MODUS PL 10000, široký korpus 1575mm, LED 940, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 2100mA DALI, Ra90	ks	8
31.	MODUS FIT3000, hliníkový rámeček, modul 600, mikroprizma, LED 840, driver 600mA DALI	ks	35
32.	MODUS FIT3000, hliníkový rámeček, modul 600, mikroprizma, LED 840, driver 600mA DALI	ks	12
33.	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm ref. Typ MODUS BRSEB_KO300V6_2000	ks	37
34.	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm ref. Typ MODUS BRSEB_KO480V3	ks	12
35.	Senzor přítomnosti Tree bílá	ks	29
36.	GEWISS GW42201 SKŘÍŇ NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55	ks	2
37.	Přístroj dvojitého tlačítka řazení 1/0+1/0 ABB bezšroubové	ks	5
38.	ABB Ovladač LEVIT 3559H-A00651 03	ks	8
39.	Vypínač jednopólový, č.1, 1So ABB Time 3559-A01345	ks	3
40.	ABB 5519H-A02357 03, LEVIT Zásuvka jednonásobná, s cl.; bílá/bílá	ks	36
41.	Zásuvka nástěnná PCE 125-6 32A/5P/400V IP44	ks	1
42.	ABB LEVIT 3901H-A05010 03, JEDNORÁMEČEK BÍLÁ/BÍLÁ	ks	23
43.	ABB 3901H-A05020 01, LEVIT Rámeček dvojnásobný; bílá/bílá	ks	10
44.	Venkovní zásuvka IP44 na zeď ABB 5518-2929 B	ks	14
45.	Venkovní vypínač č.1 na zeď ABB 3553-01929 B, IP44, bílý	ks	2
46.	Přístrojová krabice HW, bezhalogenová, 47mm hloubka, D=68mm	ks	44
47.	EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé, PO4	ks	13
48.	CYA 16 zžl	m	20
49.	CYA 50 zžl	m	20
50.	CYKY-J 5x16	m	50
51.	CYKY-J 3x1,5	m	1680
52.	CYKY-J 5x2,5	m	80
53.	CYKY-J 3x2,5	m	1270
54.	Tree kabel	m	200
55.	CYKY 2x1,5	m	400
56.	CYKY-J 5x6	m	60
57.	CYA 6 zžl	m	100
58.	UTP cat6	m	152
59.	Krabice KO 125 E/EQ02	ks	2
60.	Zemní svorka	ks	30
61.	Montážní a kompletační materiál pro přístroje	ks	1
62.	Demontáž stávající elektroinstalace, ekologická likvidace	ks	1
63.	Kabelové prostupy, rýhy, drážky vč. zapravení	ks	1
64.	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1
65.	Výchozí revize elektroinstalace	ks	1
66.	Náklady na zřízení staveniště	ks	1